Rekapitulácia objektov stavby

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici	Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad	JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
	Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ: Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant: Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia budovy obecného úradu v Orovnici	769 944,39 €	177 087,21 €	947 031,60 €
1	Zateplenie / výmena strechy	105 246,52 €	24 206,70 €	129 453,22 €
2	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	174 723,42 €	40 186,39 €	214 909,81 €
3	Výmena otvorových výplní	22 553,94 €	5 187,41 €	27 741,35 €
4	Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)	129 086,15 €	29 689,81 €	158 775,96 €
5	Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu	94 696,15 €	21 780,11 €	116 476,26 €
6	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov	116 293,23 €	26 747,44 €	143 040,67 €
7	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	76 569,90 €	17 611,08 €	94 180,98 €
8	Zelené opatrenia, napr. zelené vegetačné strechy, zelené steny, dažďové záhrady a prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy	1 794,47 €	412,73 €	2 207,20 €
9	Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy	33 760,93 €	7 765,01 €	41 525,94 €
10	Debarierizačné opatrenia	15 219,68 €	3 500,53 €	18 720,21 €

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.6.2025

podpis:

pečiatka:

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici			Miesto: Orovnica	Rozpočet:
Objekt : Obecný úrad			JKSO :	Spracoval: Ing. Igor Paulovič
			Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:
Odberateľ:	Obec Orovnica		IČO: 17067707	DIČ: 2021137811 IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o		IČO:47923369	DIČ:2024148445 IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.		IČO: 53173058	DIČ: 2121300907 IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	30 529,57	0,00	30 529,57
2	PSV:	71 354,77	0,00	71 354,77
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	101 884,34	0,00	101 884,34

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	3 362,18
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		3 362,18

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.6.2025

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	105 246,52
22	DPH 23% z:	24 206,70
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	129 453,22
F	Odpočet - pripočet	0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici
Objekt : Architektúra
Časť : Zateplenie / výmena strechy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom[EUR]
HSV - Práce a dodávky HSV							**30529,57**
	0 - ZAKLADANIE						**98,39**
1	382	21535142	Obmur. ostat. pecí a tep. zar. z tehál červ. alebo komín.	0,600	m3	163,98 €	98,39
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						**29648,83**
2	K	9650414S1	Búranie spádovej vrstvy hr.nad 100 mm, do 550mm - perlibetónu	123,234	m3	92,63 €	11415,66
3	K	978071211S	Odsekanie a dočistenie povrchov izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	47,983	m2	9,14 €	438,71
4	K	978071251S	Odsekanie a dočistenie povrchov lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	352,10	m2	7,07 €	2488,97
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	121,32	t	12,27 €	1488,92
6	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	121,32	t	8,27 €	1002,69
7	K	979011201	Plastový skíz na stavebnú suť výšky do 10 m	6,10	m	38,04 €	232,03
8	K	979011231	Demontáž skízu na stavebnú suť výšky do 10 m	6,1	m	8,77 €	53,47
9	K	979011231S	Prenájom skízu	1	kpl	186,86 €	186,86
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	121,32	t	18,28 €	2217,31
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	4852,68	t	0,58 €	2829,11
12	K	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	121,317	t	11,10 €	1346,74
13	K	979082121	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	606,585	t	1,27 €	770,36
14	K	979089011S	Poplatok za skladovanie - mat. nebezpečné	91,589	t	46,42 €	4251,20
15	K	979089012S	Poplatok za skladovanie - ostatné	29,728	t	31,18 €	926,80

99 - Presun hmôt HSV — 782,35

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	17,729	t	44,13 €	782,35

PSV - Práce a dodávky PSV — 71354,77

712 - Izolácie striech — 38470,16

17	K	7123008S1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	400,079	m2	3,05 €	1218,64
18	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	463,79	m2	0,70 €	325,12
19	M	1116315600	Lak asfaltový penetračný v sudoch	463,79	m2	0,87 €	402,11
20	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche - parozábrana	463,79	m2	6,02 €	2792,02
21	M	6283228500	Pás ťažký - parozábrana - modifikovaný asfaltovaný pás Elastobit RADON AL 4	521,764	m2	6,11 €	3185,37
22	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° samolepiacimi pásmi na celej ploche,	437,596	m2	6,53 €	2855,31
23	M	628310000900.S	Pás asfaltovaný GLASTEK 30 STICKER PLUS	492,296	m2	7,40 €	3642,50
24	K	712311101S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	437,596	m2	0,76 €	333,89
25	M	1116315000S	Lak asfaltový penetračný v sudoch	438	m2	0,94 €	411,28
26	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	437,596	m2	10,26 €	4489,73
27	M	628330000100.S	Pás asfaltový modifikovaný SBS hr. 5,0 mm s PES vložkou Dörr-Gardentop	492,296	m2	9,85 €	4849,12
28	K	7141476727.1	Ostatné konštrukcie izolácia prestupov -	1	kpl	827,22 €	827,22
29	K	712391382	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 100mm	313,686	m2	5,60 €	1756,33
30	M	5834355200	Kamenivo triedené16-32 n	62,7372	t	44,56 €	2795,63
31	K	7141476728.b	Štrková lišta rš.250mm - montáž	125,75	m	7,04 €	885,66
32	M	5538320145a	Štrková lišta + držiak štrkovej lišty	130	m	18,66 €	2425,28
33	K	712391382.1	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné - drenážna vrstva	357,88	m2	4,54 €	1624,78
34	K	712300831	Vyčistenie strechy - likvidácia odpadu	360	m2	2,48 €	892,80
35	K	71414767276.a	Ostatné - obstarávacie náklady	1	kpl	1 020,86 €	1020,86
36	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	515,59	%	3,37 €	1736,51

713 - Izolácie tepelné

20117,00

37	K	7130000S1	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	269,02	m2	3,12 €	839,88
38	K	7130000S2	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých z polsidu	269,02	m2	5,23 €	1405,63
39	K	713133111.a	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika - vodorovná	27,703	m2	8,08 €	223,76
40	M	6314151580.bb1	Tepelná izolácia XPS hrúbky 50mm - atika	29,088	m2	7,15 €	207,83
41	K	713133111.b	Montáž tepelnej izolácie dielcami - atika zvislá	40,14	m2	8,68 €	348,29
42	M	6314151580.bb3	Tepelná izolácia XPS3000 CS - extrudovaný polystyrén hrúbky 50mm - atika	42,147	m2	7,41 €	312,18
43	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho podla kladacieho plánu (hr.260mm - (2x130mm)	357,88	m2	5,38 €	1925,76
44	M	6314151580.ab2	Tepelná izolácia EPS 150S polystyrén hrúbky 130 mm	751,55	m2	10,65 €	8004,01
45	K	713143111.a	Montáž tepelnej izolácie striech, spádový polystyrén EPS 150S	357,881	m2	5,45 €	1948,66
46	M	2837653501.a	Tepelná izolácia EPS 150S polystyrén hrúbky - od 20mm - do 180mm ,	39,456	m3	117,11 €	4620,73
47	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	172,58	%	1,62 €	280,27

762 - Konštrukcie tesárske

3468,78

48	K	762341032S1	Montáž výdrevy drevenného hranolov pod konštr. klampiarske - strieška	10,8	m2	16,10 €	173,84
49	K	762810033	Montáž OSB dosiek kotvených do drev. konštr. atiky hr. dosky 18 mm - atika	85,2	m	5,72 €	487,68
50	M	59590510054	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 18mm (2500x1250mm) ,š.550mm	56,25	m2	14,24 €	800,89
51	M	59590510054.a	Dosky - spádová kliny do vlhkého prostrediahr.	9,375	m2	11,56 €	108,36
52	K	762812370	Montáž zákliopu stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	10,8	m2	7,39 €	79,83
53	M	6072627400	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	11,664	m2	14,76 €	172,11
54	K	762822120R	Montáž hranolov a polohraneného reziva	55,65	m	7,66 €	426,00
55	M	6053288400	Hranol mäkké rezivo - omietané 100x150 mm	0,877	m3	333,76 €	292,71
56	K	762895000.A	Spojovacie a ochranné prostriedky - kotviace prvky OSB dosky, drev. hranoly	781	ks	0,99 €	774,75
57	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	29,08	%	5,25 €	152,61

764 - Konštrukcie klampiarske

9298,83

58	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	17,1	m2	3,05 €	52,10
59	K	764313002S	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farbeného Pz	10,8	m2	2,41 €	26,01
60	M	6736700010	METALDREN štruktúrovaná deliaca vrstva	11,88	m2	5,41 €	64,29
61	K	764313286S	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	10,8	m2	25,23 €	272,47
62	M	1381403022	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	12,96	m2	27,07 €	350,84
63	K	764331451S	Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu na strechách r.š. 500 mm	18,7	m	20,25 €	378,71
64	M	1381403022	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	8,42	m2	25,66 €	215,94
65	K	764333440S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, okapov na plochých strechách r.š. 400 mm	35,25	m	24,36 €	858,51
66	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -	75,15	m	2,98 €	224,10
67	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	35,25	m	38,62 €	1361,43
68	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	36	m	0,79 €	28,26
69	K	764354038	Montáž zberného kotlika z farbeného pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	4,00	ks	11,71 €	46,83
70	M	5,5344E+11	Kotlik zberný farbený pozinkovaný plech , rozmer 125 mm	4,00	ks	27,28 €	109,14
71	K	764430750S	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farebného Pz plechu, vrátane rohov r.š. 650 mm	85,72	m	34,96 €	2996,94
72	K	764394920	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladný pás rš 200 mm	171,44	m	5,27 €	903,83
73	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	15,25	m	36,58 €	557,80
74	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	15,25	m	1,35 €	20,63
75	K	764441422	Spojovací materiál	1	kpl	653,98 €	653,98
76	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	80,39	%	2,20 €	177,02

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici		Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad		JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
		Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	
Odberateľ:	Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	112 690,22	2 385,69	115 075,91
2	PSV:	0,00	0,00	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	112 690,22	2 385,69	115 075,91

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpon	0,00
8	Bez pevnej pod	0,00
9		0,00
10	t riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie stav	3,30 %	3 797,51
12	Prevádzkové vp	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmi	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		3 797,51

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.6.2025

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	55 850,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	55 850,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	174 723,42
22	DPH 23% z:	40 186,39
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	214 909,81

F	Odpočet - pripočet	
		0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici
Objekt : Architektúra
Časť : Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
2 - ZÁKLADY									
1	011	279311911-R989	Okapový chodník z betónu prostého tr. C16/20	13,965	m3	113,65	1 587,07		1 587,07
			2 - ZÁKLADY spolu:	**1 587,07**			**1 587,07**	**0,00**	**1 587,07**
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	011	620991121-R15	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia osb doskou	40,730	m2	9,39	382,54		382,54
3	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia fóliou	40,730	m2	1,76	71,73		71,73
4	011	621445015	Príprava podkladu, penetračný náter uniprimer (Fasada farebná omietka)	509,000	m2	4,77	2 427,42		2 427,42
5	011	622406102	Príprava podkladu betón-kontaktný mostík B - Kontakt	14,940	m2	2,92	43,57		43,57
6	011	622406105	Príprava podkladu základná penetrácia	835,660	m2	3,38	2 820,35		2 820,35
7	011	622445013	Príprava podkladu, penetračný hĺbkový náter (Fasáda zaklad)	509,000	m2	2,69	1 370,74		1 370,74
8	011	622451101	Vyspravenie vonk.stien jadrovou omietkou	254,500	m2	6,70	1 704,39		1 704,39
9	014	622463257-R88	Čistenie fasády a odprašnenie fasády	509,000	m2	2,33	1 188,01		1 188,01
10	011	625000110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 20 cm izolant	97,750	m	8,21	802,23		802,23
11	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	103,110	m	4,93	508,44		508,44
12	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	213,310	m	3,81	812,50		812,50

13	011	625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	34,860	m	4,57	159,24		159,24
14	011	625134515	Vonk.omietka stien Ceresit CT 74 Silikónová 1,5 mm	509,000	m2	26,09	13 281,34		13 281,34
15	011	625251705	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm z minerálnej vlny na skrutkovacie kotvy ostenie	15,168	m2	43,58	661,07		661,07
16	011	625251720	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm z minerálnej vlny na skrutkovacie kotvy	443,000	m2	92,94	41 171,53		41 171,53
17	011	625251920	Kontaktný zatepľovací systém Capatect hr. 200 mm z polyuretánovej dosky na skrutkovacie kotvy	66,000	m2	106,56	7 032,76		7 032,76
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ spolu:	**74 437,86**			**74 437,86**	**0,00**	**74 437,86**

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

18	003	941211111	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	509,000	m2	3,27	1 664,43		1 664,43
19	003	941211211	Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	45 810,000	m2	0,10	4 764,24		4 764,24
20	003	941211811	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	509,000	m2	1,73	880,57		880,57
21	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	504,000	m2	1,71	863,86		863,86
22	003	944944120	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo sieti Baumit	504,000	m2	0,58	289,80		289,80
23	003	944945013	Montáž záchytnej strieškv zhotovenie súčasne s lešením š. nad 2 m	10,000	m	14,96	149,58		149,58
24	003	944945813	Demontáž záchytnej strieškv zhotovenej súčasne s lešením š. nad 2 m	10,000	m	1,83	18,27		18,27
25	011	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	367,510	m2	4,39	1 613,74		1 613,74
26	011	953001002-R	Fasádny ochranný náter	504,000	m2	4,27	2 153,59		2 153,59

27	MAT	2166C0205	Farba fasádna Baumit ArtlineColor bal.25kg	221,760	kg	10,76		2 385,69	2 385,69
28	016	962048114	Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého	13,965	m3	208,18	2 907,21		2 907,21
29	221	966641111-R2	Odstránenie stojanu vlajok vrátane stĺpikov alebo konzol	3,000	kus	38,18	114,53		114,53
30	000	966999999-R3	Ostatné konštrukcie - búranie ostatných konštrukcií demontáž striešok nad oknami	4,000	ks	15,96	63,84		63,84
31	013	967032974	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. do 8 cm (z múrikov)	41,150	m2	7,80	320,93		320,93
32	013	978036161	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 50 %	252,000	m2	1,70	427,90		427,90
33	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	77,524	t	16,54	1 282,56		1 282,56
34	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	77,524	t	14,19	1 099,99		1 099,99
35	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5 426,680	t	0,38	2 062,14		2 062,14
36	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	77,524	t	14,46	1 120,61		1 120,61
37	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	775,240	t	1,45	1 121,77		1 121,77
38	211	979087112	Nakladanie sute	77,524	t	4,11	318,70		318,70
39	241	979094111-R0	Prenájom kontajneru	10,000	ks	534,77	5 347,65		5 347,65
40	272	995117910	Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O)	77,524	t	68,93	5 343,34		5 343,34
41	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	243,160	t	11,25	2 736,04		2 736,04
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**39 050,980**			**36 665,29**	**2 385,69**	**39 050,98**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**115 075,910**			**112 690,22**	**2 385,69**	**115 075,91**
			Za rozpočet celkom	**115 075,91**			**112 690,22**	**2 385,69**	**115 075,91**

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici		Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad		JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
		Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	
Odberateľ:	Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	1 214,90	17 492,85	18 707,75
2	PSV:	2 973,18	152,51	3 125,69
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	4 188,08	17 645,36	21 833,44

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	720,50
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		720,50

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.6.2025

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	22 553,94
22	DPH 23% z:	5 187,41
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	27 741,35

F	Odpočet - prípočet	
		0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici
Objekt : Architektúra
Časť : Výmena otvorových výplní

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	MAT	5539C2803	Lišta rohová hliníková, 25x25 mm - 3,0 m	34,370	kus	0,91		31,17	31,17
2	MAT	5539D0125	Lišta okenná a dverová dilatačná (APU) bal.2,5m	34,370	m	1,59		54,72	54,72
3	MAT	5,85E+09	Sadra sivá, balenie 30kg (k rohovníkom omietok)	1,000	balenie	11,35		11,35	11,35
4	11	612474102	Omietka vnút. špaliet zo suchých zmesí štuková	75,840	m2	13,05	989,94		989,94
5	11	648951411	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm	22,260	m	4,82	107,34		107,34
6	11	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	22,260	m	5,28	117,62		117,62
7	MAT	5534C2507	Parapeta vonkajšia hliníková šir.260 mm	22,260	m	22,83		508,24	508,24
8	MAT	611983008	Parapet vnútorný plastový (PVC) komôrkový biely	22,260	m	29,34		653,00	653,00
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**2 473,38**			**1 214,90**	**1 258,48**	**2 473,38**
9	MAT	553290300-01	Plastová dverná zostava 3150 x 2600	1,000	kus	1 914,41		1 914,41	1 914,41
10	MAT	553290340-01	Plastové dvere 1000x2600	2,000	kus	846,56		1 693,13	1 693,13
11	MAT	553290350-01	Dvere plastové 800 x 1970	3,000	kus	622,79		1 868,38	1 868,38
12	MAT	5538A1552-01	Interiérové sklenené dvere	1,000	kus	4 417,92		4 417,92	4 417,92
13	MAT	6114D0122	Okno fixné 1150 x 3000	1,000	kus	410,88		410,88	410,88
14	MAT	6114D0123-01	Okno fixné 1300 x 900	1,000	kus	423,63		423,63	423,63
15	MAT	6114D0283-01	Okno dvojkrídlové O+OS 870 x 2600	1,000	kus	389,91		389,91	389,91
16	MAT	6114D0284-01	Okno jednokrídlové OS 570 x 600	3,000	kus	256,95		770,85	770,85

17	MAT	6114D0303	Okno jednokridlové OS 550 x 900	4,000	kus	315,02		1 260,06	1 260,06
18	MAT	6114D0304-02	Okno jednokridlové OS 880 x 1450	2,000	kus	452,47		904,93	904,93
19	MAT	6114D0310-01	Okno jednokridlové OS 870 x 1460	1,000	kus	358,31		358,31	358,31
20	MAT	6114D0313-01	Okno dvojkridlové O+OS 1450 x 1500	4,000	kus	455,49		1 821,96	1 821,96
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**16 234,370**			**0,00**	**16 234,37**	**16 234,37**

			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**18 707,750**			**1 214,90**	**17 492,85**	**18 707,75**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

766 - Konštrukcie stolárske

21	766	766441811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m	17,000	kus	1,32	22,39		22,39
22	766	766441821-R99	Demontáž parapetných dosiek šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	17,000	kus	1,94	33,01		33,01
23	766	766621842	Demontáž rámov dvojitých okien vrátane krídiel do 2m2	39,780	m2	10,14	403,41		403,41
24	766	766628731	Montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami	75,840	m	21,55	1 634,05		1 634,05
25	MAT	2832B6053	Paska lepiaca ISO na okná, š.60 mm, dl.20 m	75,840	m	2,01		152,51	152,51
26	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,584	t	33,76	53,47		53,47
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**2 298,84**			**2 146,33**	**152,51**	**2 298,84**

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

27	767	767531121-R696	Osadenie rohových lišť k omietkam	103,020	m	3,60	370,87		370,87
28	767	767531121	Osadenie apú lišť k vnútorným omietkam	103,020	m	3,58	368,71		368,71
29	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,740	t	50,15	87,27		87,27
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**826,85**			**826,85**	**0,00**	**826,85**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**3 125,69**			**2 973,18**	**152,51**	**3 125,69**
			Za rozpočet celkom	**21 833,44**			**4 188,08**	**17 645,36**	**21 833,44**

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici	Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad	JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
	Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ: Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant: Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	34 167,19	0,00	34 167,19
2	PSV:	88 159,27	0,00	88 159,27
3	MCE:	2 635,93	0,00	2 635,93
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	124 962,39	0,00	124 962,39

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	4 123,76
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		4 123,76

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25. 6. 2025

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	129 086,15
22	DPH 23% z:	29 689,81
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	158 775,96
F	Odpočet - prípočet	0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici

Objekt : Architektúra

Časť : Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	M.J.	Množstvo výmera	J.C.	Spolu
Náklady z rozpočtu						**124 962,39**
D	HSV	Práce a dodávky HSV				34 167,19
D		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				1 006,86
1	011	317142222 Preklady nenosné Ytong 1250x100x249 mm	kus	19,000	28,87	548,45
2	12	317143511 Preklady nosné Ytong 1250x250x249mm	kus	2,000	70,09	140,18
3	12	317143526 Preklady nosné Ytong 2000x250x249mm	kus	1,000	113,96	113,96
4	11	317162421 Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 350 cm	kus	3,000	68,09	204,27
D		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				20 519,35
5	0	61.221 Omietka vnútorná stien vápenná V alebo vápennocementová, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 20mm	m2	208,915	14,55	3 038,67
6	11	610991111 Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii (pri omietkach a maľovkách)	m2	9,790	1,60	15,70
7	11	611404114 Príprava podkladu, prednástrek pod omietky miešanie strojne nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	208,915	6,56	1 370,06
8	11	612406322 Vnútorná omietka stien vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033	m2	208,915	4,34	906,27
9	11	622408122 Príprava podkladu pre int. maľovky, penetračný náter	m2	201,103	1,23	247,56
10	11	632422230 Poter cement. samonivelizačný, hr. 40 mm	m2	310,490	44,28	13 748,50
11	11	632435111 Penetrácia podkladu Nibogrund G16 pod samonivelizačnú stierku - admin. budova	m2	310,490	3,84	1 192,59
D		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				12 640,98
12	211	965045111 Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	310,490	22,09	6 858,72
13	211	965045191 Príplatok pri odstránení degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne za prácu v uzavretých priestoroch	m2	310,490	18,62	5 782,26

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				88 159,27
	D	713	Izolácie tepelné				1 310,11
14	K	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	140,000	6,79	951,02
15	*M*	*283310004800.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*120,000*	2,42	290,16
16	*M*	*283310004900.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,000*	2,92	58,32
17	*K*	*998713201.S*	*Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m*	*%*	*5,934*	1,79	10,61
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 498,66
18	*K*	*4,2271E+11*	*Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus compact so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, REFLEX*	*ks*	*1,000*	*1 708,46*	1 708,46
19	*K*	*722270130.R2*	*Montáž doplňovacieho zariadenia*	*ks*	*1,000*	*39,58*	39,58
20	K	722270130.R3	Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact	ks	1,000	*168,19*	168,19
21	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	*38,49*	38,49
22	M	4369125661	Zmäkčovacie zariadenie Fillsoft II-púzdro	ks	1,000	*389,72*	389,72
23	M	4366811800	Zmäkčovacie zariadenie Fillsoft FP - náhradná náplň	ks	2,000	*70,20*	140,41
24	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,450	*0,96*	13,81

	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				31 936,64
25	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)	ks	1,000	75,81	75,81
26	M	484307597	Rozdeľovač pre 4 okruhy, izolácia, rozstup 150 mm	m	1,000	922,32	922,32
27	K	732219215.S	Montáž zásobnikového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	187,22	187,22
28	M	484380001800.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým	ks	1,000	1 415,02	1 415,02
29	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	19,47	19,47
30	M	484630005650	Nádoba expanzná s membránou typ N 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	198,76	198,76
31	K	732351015.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	148,17	148,17
32	M	4840010015130	Zásobník akumulačný 200	ks	1,000	714,28	714,28
33	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 924,40	3 848,81
34	M	4840010044693	Tepelné čerpadlo 8kW 400V	ks	1,000	8 999,92	8 999,92
35	M	4840010044693.1	Tepelné čerpadlo 8kW 400V	ks	1,000	8 999,92	8 999,92
36	M	4840020250226	Gumené podstavce pre voľnú inštaláciu vonkajšej jednotky na rovnú podlahu a strechu	ks	2,000	155,65	311,30
37	M	Pol28	Inštalačná sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem• Medená rúra 10 x 1 mm s tepelnou izoláciou pre kvapalinu, dĺžka 12,5 m.• Medená rúra 16 x 1 mm s tepelnou izoláciou pre horúci plyn, dĺžka 12,5 m.	ks	2,000	483,62	967,23
38	M	4840010027989	Nadradená regulácia	ks	1,000	1 544,00	1 544,00

39	K	732470015.S1	Montáž čerpadlovej skupiny VDM 25	ks	4,000	56,80	227,20
40	M	4840020191788	Čerpadlová skupina CSE2 MIX F R8 1F	ks	3,000	824,69	2 474,06
41	M	48400201917881	Čerpadlová skupina CSE2 F R8 1F	ks	1,000	579,91	579,91
42	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	200,289	1,51	303,24
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				10 445,12
43	K	733151122.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	120,000	72,92	8 750,40
44	K	733151125.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	20,000	84,74	1 694,72
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				3 129,17
45	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	5,02	20,10
46	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	13,01	52,06
47	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	3,14	25,10
48	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	8,000	9,80	78,39
49	K	734223170.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 25	ks	16,000	8,89	142,26
50	M	551210044364.S	Ventil vyvažovací DN 25, šikmý	ks	16,000	81,19	1 299,09
51	K	734223172.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 32	ks	4,000	10,57	42,28
52	M	551210044366.S	Ventil vyvažovací DN 32, šikmý	ks	4,000	120,20	480,80
53	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	9,74	9,74
54	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	30,98	30,98
55	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	7,05	7,05
56	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	25,18	25,18
57	K	734252130.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	1,000	6,81	6,81
58	M	551210025500	Ventil poistný pre vykurovanie, 1" x 5/4" FF, 3 bar, PN 10, mosadz, PV 527, IVAR	ks	1,000	142,26	142,26
59	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	8,67	17,34
60	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	3,000	6,39	19,18
61	M	4220020286791	Filter hydrocyklónový magnetický 1" - Sentinel Vortex 500	ks	2,000	119,16	238,32
62	K	734412220.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm	ks	4,000	33,09	132,35

63	M	388320002300.S	Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C	ks	4,000	23,25	92,99
64	K	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	3,000	74,44	223,33
65	M	388430004500.S	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar	ks	3,000	12,62	37,86
66	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	19,318	0,30	5,70
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				11 162,02
67	K	735191910.S	Napustenie upravenou vodov do vykurovacieho systému	l	180,000	0,98	176,04
68	K	735311266	Montáž podlahového kúrenia	m2	250,000	14,22	3 555,00
69	M	Pol261	Rúrka TOP HEATING 16	m	2 000,000	1,35	2 698,00
70	M	Pol2611	Spinky	ks	4 500,000	0,11	513,00
71	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	3,000	21,45	64,34
72	M	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhl 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	3,000	410,94	1 232,81
73	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	3,000	52,09	156,27
74	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	22,84	22,84
75	M	484650036000.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhl 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	510,61	510,61
76	M	Pol31	Pripojovací skrutkový spoj 16x2,0- G 3/4	ks	24,000	4,93	118,27
77	M	Pol63.1	Fólia s rastrom	m2	35,000	1,34	47,04
78	M	Pol631	Ochranna rura 18	m	50,000	0,85	42,40
79	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	27,70	27,70
80	M	484650036400.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhl 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	843,14	843,14
81	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	59,72	59,72
82	K	735311750.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	3,000	21,64	64,91
83	M	484650041600.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 okruhy, šxvxhl 550x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	3,000	137,09	411,26
84	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	27,21	27,21
85	M	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, šxvxhl 750x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	1,000	248,38	248,38
86	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	20,71	20,71
87	M	Pol67.1	Skrinka rozdeľovača 110/950 9-12 okr.	ks	1,000	196,99	196,99
88	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	44,523	2,82	125,38

	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				183,44
89	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	9,89	98,86
90	M	55281000000PC	Oceľové profily na zavesenie potrubia	kg	10,000	8,33	83,27
91	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,095	1,20	1,31
	D	771 -	Podlahy z dlaždíc keramických				14 025,54
92	771	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty	m2	159,640	22,71	3 625,42
93	MAT	597370017	Dlažba mrazuvzdorná pre dlažby	m2	175,340	58,25	10 213,73
94	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	8,019	23,24	186,39
	D	775 -	Podlahy vlysové a parketové				12 893,02
95	762	775.511r1	Demontáž drev. podláh do 32 mm	m2	112,960	2,70	305,10
96	700	775.511	Podlaha vlysová dubová hr.21mm lepená do tmelu so soklikom a vyrovn. poterom	m2	112,960	107,20	12 108,75
97	775	775918911-R87787	D+M parket podláh laminátových š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic s podložkou	m2	6,280	27,04	169,80
98	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	t	7,260	42,61	309,37
	D	778 -	Podlahy vlysové a parketové				575,55
99	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	201,100	2,86	575,55
	D	M	Práce a dodávky M				2 635,93
	D	95-M	Revizie				195,39
100	K	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	93,13	93,13
101	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	102,26	102,26

	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 440,54
102	K	HZS000110.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - zakurovacia skúška	hod	72,000	7,40	532,87
103	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - búracie a iné pomocné práce pre ÚK	hod	28,000	23,49	657,69
104	*K*	*HZS000114.S*	*Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky*	*hod*	*32,000*	*39,06*	1 249,98

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici		Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad		JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
		Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	
Odberateľ:	Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	0,00	0,00	0,00
2	PSV:	91 671,01	0,00	91 671,01
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	91 671,01	0,00	91 671,01

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	3 025,14
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		3 025,14

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25. 6. 2025

podpis:

Pro-Casa
IČO: 53173058
DIČ: 2121300907
IČ DPH: SK2121300907

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	94 696,15
22	DPH 23% z:	21 780,11
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	116 476,26
F	Odpočet - prípočet	0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici
Objekt : Architektúra
Časť : Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	položky, stavebného dielu, rer výkaz-výmer	Množstvo výmera	M.J.	J.C.	Konšt.	Špecifik. materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV								**91 671,01 €**
		Vzduchotechnika						**54 316,92 €**
1	769071112-R1	Vzt jednotka vo vyhotovení dc	ks	1	23 757,50 €			23 757,50 €
2	769071212-R2	Mar k vzt jednotke	ks	1	1 190,45 €			1 190,45 €
3	769071312-R3	Konzola pod vonkajšiu jednotk	ks	1	1 832,24 €			1 832,24 €
4	769071412-R4	Konzola pod vonkajšiu jednotk	ks	1	414,38 €			414,38 €
5	769071012-R5	Komunikačný modul lg km113	ks	1	1 923,51 €			1 923,51 €
6	769071012-R6	Kondenzačná jednotka lg uud3	ks	1	4 312,57 €			4 312,57 €
7	769071012-R7	Vzt . potrubie z pozinkovaného	m2	108	31,83 €			3 437,96 €
8	769071012-R8	Tepelná izolácia potrubia (kau	m2	108	39,77 €			4 295,38 €
9	769071012-R9	Distribučné elekmenty - anem	ks	6	188,24 €			1 129,43 €
10	769071012-R10	Distribučné elekmenty - tanier	ks	32	19,04 €			609,41 €
11	769071012-R11	Cu potrubie 16/10, izolované	m	10	36,14 €			361,43 €
12	769071012-R12	Závesný materiál	kpl	1	415,66 €			415,66 €
13	769071012-R13	Spojovací materiál	kpl	1	132,57 €			132,57 €
14	769071012-R14	Tesniaci materiál	kpl	1	67,11 €			67,11 €
15	769071012-R15	Drobný montážny materiál	kpl	1	279,71 €			279,71 €
16	769071012-R16	Doplnenie chladiva r32	kg	2	69,75 €			139,50 €
17	769071012-R17	Presun hmôt	kpl	1	2 845,70 €			2 845,70 €
18	769071012-R18	Žeriav	h	5	343,04 €			1 715,19 €
19	769071012-R19	Vakuovanie + tlakovanie systé	kpl	1	138,54 €			138,54 €
20	769071012-R20	Montáž vzt. jednotky	kpl	1	4 012,53 €			4 012,53 €
21	769071012-R21	Montáž klm. jendotky	kpl	1	927,30 €			927,30 €
22	769071012-R22	Oživenie + spustenie klm	kpl	1	136,31 €			136,31 €

23	769071012-R23	Oživenie + spustenie vzt	kpl	1	138,78 €			138,78 €
24	769071012-R24	Zaučenie do obsluhy vzt	kpl	1	35,20 €			35,20 €
25	769071012-R25	Tlmiace podložky pod vonkajš	kpl	1	35,08 €			35,08 €
26	769071012-R26	Tlmiace podložky pod vonkajš	kpl	1	33,48 €			33,48 €

Klimatická časť **29 776,77 €**

27	769071012-R27	Vonkajšia klimatizačná j. lg zru	ks	1	6 695,28 €			6 695,28 €
28	769071012-R28	Kanálová klimatizačná j. lg arn	ks	2	2 099,50 €			4 199,00 €
29	769071012-R29	Kanálová klimatizačná j. lg arn	ks	1	1 118,60 €			1 118,60 €
30	769071012-R30	Kanálová klimatizačná j. lg arn	ks	2	1 112,87 €			2 225,73 €
31	769071012-R31	Ovládače (nástenné, infračerv	kpl	1	565,55 €			565,55 €
32	769071012-R32	Vzt potrubie	m2	30	63,27 €			1 885,57 €
33	769071012-R33	Izolácia	m2	30	65,05 €			1 938,34 €
34	769071012-R34	Distribučné elekmenty - anem	ks	8	171,14 €			1 369,14 €
35	769071012-R35	Distribučné elekmenty - anem	ks	6	154,31 €			925,87 €
36	769071012-R36	Distribučné elekmenty - výust	ks	3	109,42 €			328,26 €
37	769071012-R37	Závesný materiál	kpl	1	183,30 €			183,30 €
38	769071012-R38	Spojovací materiál	kpl	1	120,90 €			120,90 €
39	769071012-R39	Tesniaci materiál	kpl	1	69,28 €			69,28 €
40	769071012-R40	Drobný montážny materiál	kpl	1	121,10 €			121,10 €
41	769071012-R41	Doplnenie chladiva r32	kg	8	61,56 €			492,44 €
42	769071012-R42	Presun hmôt	kpl	1	2 267,75 €			2 267,75 €
43	769071012-R43	Žeriav	h	3	333,13 €			999,38 €
44	769071012-R44	Vakuovanie + tlakovanie syste	kpl	1	132,16 €			132,16 €
45	769071012-R45	Montáž klm. jednotky vonakjš	kpl	1	264,64 €			264,64 €
46	769071012-R46	Montáž klm. jendotky vnútorr	kpl	1	1 845,21 €			1 845,21 €
47	769071012-R47	Oživenie + spustenie klm	kpl	1	121,55 €			121,55 €
48	769071012-R48	Zaučenie do obsluhy	kpl	1	70,07 €			70,07 €
49	769071012-R49	Tlmiace podložky pod vonkajš	kpl	1	228,15 €			228,15 €
50	769071012-R50	Technický dusík	kpl	1	67,28 €			67,28 €
51	769071012-R51	Montáž cu potrubia do 19,05r	m	145	10,64 €			1 542,22 €

OSTATNÉ **7 577,32 €**

52	769071012-R52	Medenné potrubie 6,35 mm	m	35	12,26 €			428,96 €
53	769071012-R53	Medenné potrubie 9,52 mm	m	25	13,08 €			327,00 €
54	769071012-R54	Medenné potrubie 12,7 mm	m	55	16,10 €			885,34 €
55	769071012-R55	Medenné potrubie 15,88 mm	m	20	18,85 €			377,02 €
56	769071012-R56	Medenné potrubie 19,05 mm	m	10	24,14 €			241,41 €
57	769071012-R57	Refnet arbln01621	ks	3	160,91 €			482,74 €
58	769071012-R58	Refnet arbln03321	ks	1	209,78 €			209,78 €
59	769071012-R59	Izolovanie refnetov	ks	4	13,88 €			55,51 €
60	769071012-R60	Montáž refnetov (zváranie)	kpl	4	35,39 €			141,54 €
61	769071012-R61	Revízie	kpl	1	966,93 €			966,93 €
62	769071012-R62	Vyhotovenie elektrického prív	kpl	1	3 461,09 €			3 461,09 €

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici	Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad	JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
	Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	

Odberateľ:	Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	23 339,42	0,00	23 339,42
2	PSV:	1 031,39	0,00	1 031,39
3	MCE:	88 207,34	0,00	88 207,34
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	112 578,15	0,00	112 578,15

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	3 715,08
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		3 715,08

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.6.2085

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	116 293,23
22	DPH 23% z:	26 747,44
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	143 040,67

F	Odpočet - prípočet	
		0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici
Objekt : Architektúra
Časť : Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**23 339,42 €**
D		6 -	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				20 845,52 €
1	000	61.221	Omietka vnútorná stien vápenná V alebo vápennocementová, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 20mm,	m2	208,915	15,39 €	3 214,37 €
2	011	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii (pri omietkach a maľovkách)	m2	9,790	1,59 €	15,60 €
3	011	611404114	Príprava podkladu, predstrek pod omietky miešanie strojne nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	208,915	6,55 €	1 367,35 €
4	011	612406322	Vnútorná omietka stien vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033	m2	208,915	4,22 €	881,41 €
5	011	622408122	Príprava podkladu pre int. malovky, penetračný náter	m2	201,103	1,10 €	222,02 €
6	011	632422230	Poter cement. samonivelizačný, hr. 40 mm	m2	310,490	45,51 €	14 130,40 €
7	011	632435111	Penetrácia podkladu Nibogrund G16 pod samonivelizačnú stierku - admin. budova	m2	310,490	3,27 €	1 014,37 €
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 493,90 €**
8	003	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	10,000	68,46 €	684,60 €
9	013	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, -0,04900t	ks	2,000	17,27 €	34,55 €
10	013	973031851	Vytvorenie kapsy pre krabice v nepálených tehlách (Ytong, Porfix, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm -0.00025t	ks	90,000	8,80 €	791,55 €
11	013	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	400,000	2,46 €	983,20 €

	PSV	**Práce a dodávky PSV**					**1 031,39 €**
	D	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**					**563,09 €**
12	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	201,103	2,80 €	563,09 €
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**					**468,30 €**
13	946	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	8,43 €	252,78 €
14	946	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	30,000	4,67 €	139,98 €
15	946	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,000	6,30 €	75,54 €
	M	**Práce a dodávky M**					**88 207,34 €**
	21-M	**Elektromontáže**					**88 207,34 €**
16	921	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	50,000	2,02 €	101,20 €
17	*354*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*31,250*	3,83 €	119,56 €
18	921	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	18,07 €	54,22 €
19	*354*	*3544104000*	*Tyč jímacia JP30 3000mm bez os*	*ks*	*3,000*	8,73 €	26,18 €
20	921	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	3,000	12,67 €	38,01 €
21	*354*	*354410024825.S*	*Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm*	*ks*	*3,000*	16,08 €	48,25 €
22	*354*	*354410030650.S*	*Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm*	*ks*	*3,000*	6,63 €	19,90 €
23	*354*	*354410058640.S*	*Klin nerezový do podstavca, d 330 mm*	*ks*	*3,000*	3,41 €	10,24 €
24	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	4,63 €	64,82 €

25	354	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	14,000	2,98 €	41,76 €
26	921	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,30 €	9,90 €
27	354	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	2,66 €	7,97 €
28	921	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	2,000	8,81 €	17,61 €
29	354	354410005200	Svorka FeZn na 2" potrubie označenie ST 06	ks	2,000	2,96 €	5,93 €
30	921	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000	11,03 €	77,18 €
31	354	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	7,000	14,10 €	98,69 €
32	921	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	14,000	2,16 €	30,28 €
33	354	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	14,000	4,42 €	61,87 €
34	921	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	14,000	25,18 €	352,51 €
35	354	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	14,000	49,07 €	686,92 €
36	921	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	210,000	12,00 €	2 518,95 €
37	354	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	29,400	14,02 €	412,31 €
38	921	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	250,000	2,14 €	535,50 €
39	354	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	250,000	6,52 €	1 630,25 €
40	354	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	250,000	2,14 €	535,50 €
41	921	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	40,000	5,04 €	201,44 €
42	311	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	40,000	0,33 €	13,16 €
43	354	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV17-4	ks	40,000	2,82 €	112,80 €
44	921	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	3,78 €	22,68 €

45	354	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	6,000	2,40 €	14,41 €
46	921	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	2,21 €	132,30 €
47	354	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	60,000	1,29 €	77,10 €
48	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	5,00 €	19,99 €
49	354	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	4,000	2,42 €	9,68 €
50	921	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	15,000	6,49 €	97,34 €
51	354	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	15,000	2,98 €	44,64 €
52	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	4,95 €	34,64 €
53	354	3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	7,000	2,93 €	20,48 €
54	921	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	0,72 €	5,05 €
55	354	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	7,000	1,45 €	10,15 €
56	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	18,000	23,52 €	423,38 €
57	HZS	HZS-002	Revízna správa, odborná skúška bleskozvodu	kpl	1,000	827,75 €	827,75 €
58	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	536,55 €	536,55 €
59	R	PM	Podružný materiál	%	1,000	1 212,02 €	1 212,02 €
60	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1 081,50 €	1 081,50 €
61	921	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	30,000	2,52 €	75,57 €
62	345	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	30,000	1,14 €	34,11 €
63	921	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	40,000	2,04 €	81,52 €
64	345	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	40,000	0,46 €	18,56 €

65	921	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	8,51 €	255,15 €
66	345	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	30,000	4,16 €	124,77 €
67	921	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	90,000	1,13 €	101,70 €
68	921	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	1,28 €	25,68 €
69	921	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	15,000	3,94 €	59,12 €
70	921	210020561	Požiarny tmel pre prestup kábla	ks	5,000	12,05 €	60,27 €
71	278	2781001010	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633	ks	5,000	8,29 €	41,47 €
72	921	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	8,000	5,88 €	47,05 €
73	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	8,55 €	8,55 €
74	345	3450201700	L-Spínač LIP-1000F č.1 IP44	ks	1,000	10,52 €	10,52 €
75	921	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000	2,93 €	41,06 €
76	345	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	14,000	10,81 €	151,28 €
77	345	345350001500.S	Kryt spínača	ks	14,000	7,63 €	106,86 €
78	345	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	14,000	3,60 €	50,44 €
79	921	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	9,000	33,93 €	305,38 €
80	345	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	9,000	12,65 €	113,87 €
81	345	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	9,000	9,93 €	89,33 €
82	921	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	3,37 €	13,49 €
83	345	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000	13,57 €	54,27 €
84	345	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	10,14 €	40,58 €

85	921	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	3,76 €	3,76 €
86	345	345330003100	Prístroj prepínača 3558-A07340 radenie 7,7So	ks	1,000	15,24 €	15,24 €
87	345	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	10,66 €	10,66 €
88	921	210110511	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	4,000	13,32 €	53,26 €
89	358	3580262300	Spínač S25 JPUM 1103 A6R	ks	4,000	47,04 €	188,15 €
90	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	32,000	7,78 €	248,86 €
91	345	34503234001	Zásuvka s ochr.clonkami kompletná 5513A-C02357	ks	4,000	15,05 €	60,18 €
92	345	3450323400	Zásuvka dvojnásobná s ochr.clonkami kompletná 5513A-C02357	ks	28,000	20,27 €	567,42 €
93	921	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	10,000	8,10 €	80,98 €
94	345	345510004200	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela	ks	10,000	16,94 €	169,37 €
95	921	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	1,000	2,90 €	2,90 €
96	345	3455110835	Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne IP55	ks	1,000	55,51 €	55,51 €
97	921	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	38,06 €	38,06 €
98	357	3570155400	Rozvádzač RH podla v.č. E 2	ks	1,000	2 309,78 €	2 309,78 €
99	921	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	15,000	15,66 €	234,87 €
100	348	348140003462.S	Svietidlo interiérové D-LED svietidlo 18W, 1530lm, IP44	ks	8,000	353,50 €	2 828,00 €
101	348	348140003466.S	Svietidlo interiérové , 32W, 2720lm, IP44 (2720 lm; 32.0 W)	ks	7,000	463,50 €	3 244,50 €
102	921	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP66, stropného - nástenného	ks	4,000	24,28 €	97,11 €
103	348	348140003474.S1	LED 4K Industrial lighting IP66 (6836 lm; 50.0 W) IP66	ks	3,000	438,73 €	1 316,18 €
104	348	3487101040	LED 4K Industrial lighting IP66 (4558 lm; 33.0 W)	ks	1,000	340,17 €	340,17 €

105	921	210201085.S	Zapojenie LED svietidla, IP20, P=80W, stropného - nástenného interiérového	ks	69,000	23,38 €	1 613,15 €
106	348	348140003490	Svietidlo interiérové 4K Interior LED (4080 lm; 40.0 W)	ks	64,000	625,40 €	40 025,60 €
107	348	348140003492.S	Svietidlo interiérové 4K Interior LED (4080 lm; 40.0 W) + Núdz. zdroj	ks	5,000	665,85 €	3 329,25 €
108	921	210201400	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného nástenného žiarivkového	ks	3,000	26,68 €	80,04 €
109	348	3483101000	F Svietidlo LED NINO ENVN-1000S/4000K s MW senzorom IP44	ks	3,000	323,75 €	971,25 €
110	921	210201514.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	7,000	18,02 €	126,15 €
111	348	348150001206	Svietidlo núdzové , 3h, IP65 Emergency lighting (141lm, 5,8 W)	ks	6,000	147,85 €	887,11 €
112	348	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo LED.1h (7.3 W)	ks	1,000	106,43 €	106,43 €
113	921	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	36,20 €	36,20 €
114	345	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	16,76 €	16,76 €
115	345	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	20,91 €	20,91 €
116	921	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	20,000	9,52 €	190,48 €
117	354	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	20,000	1,90 €	37,96 €
118	354	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	20,000	3,07 €	61,32 €
119	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	4,000	1,80 €	7,18 €
120	354	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	2,500	4,23 €	10,58 €
121	921	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	4,53 €	9,07 €
122	354	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	3,55 €	7,10 €
123	921	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	23,12 €	46,24 €
124	354	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	31,07 €	62,14 €

125	921	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka OBO GRIP M15	ks	300,000	1,31 €	393,60 €
126	*345*	*3454311595*	*Príchytka OBO Grip M30 2031/M15*	*ks*	*300,000*	2,43 €	729,60 €
127	921	210290368	Náhrada častí vedenia chránených vodičov príchytkou OBO Grip M30	ks	30,000	1,68 €	50,28 €
128	*345*	*3451206900*	*Príchytka OBO Grip M30 2031/M30*	*ks*	*30,000*	3,31 €	99,39 €
129	921	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	280,000	1,21 €	338,80 €
130	*341*	*341110000700 .S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*280,000*	1,06 €	295,68 €
131	921	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	350,000	1,27 €	442,75 €
132	*341*	*341110000800 .S*	*Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2*	*m*	*350,000*	1,31 €	459,20 €
133	921	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	80,000	1,36 €	108,48 €
134	*341*	*341110001900 .S*	*Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2*	*m*	*80,000*	1,71 €	136,64 €
135	921	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,44 €	43,05 €
136	*341*	*3410350098*	*CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*30,000*	2,75 €	82,41 €
137	921	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	150,000	1,34 €	200,85 €
138	*341*	*3410350099*	*CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*150,000*	3,82 €	573,00 €
139	921	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	25,000	1,70 €	42,45 €
140	*341*	*341110002200 .S*	*Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2*	*m*	*25,000*	6,34 €	158,55 €
141	921	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	30,000	1,59 €	47,82 €
142	*341*	*3410350101*	*CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*30,000*	11,49 €	344,61 €
143	921	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	50,000	1,68 €	84,20 €
144	*341*	*3410350102*	*CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*50,000*	14,71 €	735,50 €

145	921	210800612.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	50,000	0,99 €	49,35 €
146	*341*	*341310009000.S*	*Vodič medený flexibilný z/ž H07V-K 4 mm2*	*m*	*50,000*	1,15 €	57,50 €
147	921	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	70,000	1,04 €	73,01 €
148	*341*	*341310009400.S*	*Vodič medený flexibilný z/ž H07V-K 25 mm2*	*m*	*70,000*	5,46 €	381,99 €
149	921	210802439.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	m	20,000	1,28 €	25,56 €
150	*341*	*341310035800.S*	*Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx4 mm2*	*m*	*20,000*	7,11 €	142,20 €
151	921	210881190	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	10,000	1,34 €	13,39 €
152	*341*	*3410350946*	*1-CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN*	*m*	*10,000*	4,33 €	43,28 €
153	921	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM8	ks	320,000	1,45 €	464,64 €
154	*311*	*311310000300.S*	*Hmoždinka dlhá, sivá M 8x100 mm*	*ks*	*320,000*	0,43 €	137,60 €
155	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	22,32 €	223,15 €
156	R	210002	Odborná prehliadka a odborná skúška elektro	ks	1,000	633,75 €	633,75 €
157	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	2 060,79 €	2 060,79 €
158	R	PM	Podružný materiál	%	1,000	4 711,22 €	4 711,22 €

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici	Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad	JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
	Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	

Odberateľ:	Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	53 895,90	0,00	53 895,90
2	PSV:	20 227,91	0,00	20 227,91
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	74 123,81	0,00	74 123,81

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	2 446,09
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		2 446,09

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.6.2025

podpis:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	76 569,90
22	DPH 23% z:	17 611,08
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	94 180,98

F	Odpočet - prípočet	
		0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici
Objekt : Architektúra
Časť : Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Náklady z rozpočtu 74 123,81 €

D PSV Práce a dodávky HSV 53 895,90 €

D 3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 5 879,68 €

1	011	311272396	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 375mm,	3,300	m3	234,28 €	773,12 €
2	011	342258835-R6	Priečky z sdk dosiek sádrových neomiet. dvojitých hr. 8 cm	36,540	m2	32,62 €	1 191,99 €
3	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	172,550	m2	21,57 €	3 722,38 €
4	MAT	232990113	Pena Cyklon PU murovacia pištoľová na lepenie vnútorných priečok a obvodového muriva bal.750ml	20,000	balenie	6,96 €	139,12 €
5	MAT	5851M0240	Malta murovacia zakladacia na brúsené tehly 10 Mpa zmitosť 2,0mm bal.25 kg	210,000	kg	0,25 €	53,07 €

D 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 25 965,93 €

6	000	61.221	Omietka vnútorná stien vápenná V alebo vápennocementová, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.	417,830	m2	14,79 €	6 178,81 €
7	011	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií (pri omietkach a maľovkách)	19,580	m2	1,50 €	29,36 €
8	011	611404112	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stropov miešanie strojne nanášanie ručne hr. 2 mm	14,940	m2	5,42 €	81,03 €
9	011	611404114	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky miešanie strojne nanášanie ručne hr. 4 mm	417,830	m2	6,14 €	2 564,51 €
10	011	611406222	Vnútorná omietka stropov jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 20 mm, ozn. 082	14,940	m2	17,20 €	256,96 €
11	011	611406412	Vnútorná omietka stropov vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033	14,940	m2	4,18 €	62,48 €
12	011	612406322	Vnútorná omietka stien vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033	417,830	m2	4,02 €	1 679,85 €
13	011	622408122	Príprava podkladu pre int. maľovky, penetračný náter	402,205	m2	1,17 €	468,85 €
14	014	642944121-R859	D+M Osadenie dverného krídla nad 2,5 m2 s drevenným prahom	1,000	kus	491,98 €	491,98 €
15	014	642944121-R855	Osadenie dverného krídla do 2,5 m2	23,000	kus	5,43 €	124,98 €
16	011	642952610-R877	Osadenie prahu dverý	23,000	kus	5,65 €	130,00 €
17	011	642952610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	23,000	kus	18,62 €	428,27 €
18	MAT	553409170	Dvere otočné s vložkou 746579.1 175x248 P D	23,000	kus	348,27 €	8 010,11 €
19	MAT	5534K0402	Prah drevený	23,000	kus	30,53 €	702,13 €
20	MAT	611812330	Zárubňa drevená s obklad. lištami	23,000	kus	206,81 €	4 756,61 €

D 7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY 626,94 €

21	016	783820042	Syntetický náter 4x vápenocementových stien s maskami	31,250	m2	20,06 €	626,94 €

D		9 -	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 975,37 €
22	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	137,470	m2	4,38 €	602,35 €
23	013	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	0,130	m3	31,50 €	4,10 €
24	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	26,000	kus	0,63 €	16,44 €
25	013	976071111	Vybúranie kovových zábradli a madiel	1,000	m	7,07 €	7,07 €
26	013	978059231	Vybúranie obkladov stien plochy nad 2 m2	98,960	m2	13,60 €	1 345,41 €
D		714 -	Akustické a protiotrasové op.				940,19 €
27	714	714122002	Montáž akustických volne zavesených prvkov veľkosti 2400x1200 mm	12,000	kus	78,33 €	939,96 €
28	714	998714101	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	46,84 €	0,23 €
D		763 -	Konštrukcie - drevostavby				11 609,53 €
29	763	763141333	Kazetový podhľad	294,490	m2	38,04 €	11 201,89 €
30	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	7,171	t	56,84 €	407,64 €
D		781 -	Obklady z obkladačiek a dosiek				5 624,30 €
31	771	781446186	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škárovanie Ceresit	176,030	m2	30,63 €	5 392,22 €
32	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	9,926	t	23,38 €	232,08 €
D		784 -	Maľby				1 273,96 €
33	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	402,205	m2	3,17 €	1 273,96 €
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 227,91 €
D	713		Izolácie tepelné				2 016,49 €
34	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	350,000	4,16 €	1 456,19 €
35	*M*	*283310003300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*70,000*	1,95 €	136,49 €
36	*M*	*283310003100.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*135,000*	1,50 €	202,01 €
37	*M*	*283310002900.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*145,000*	1,35 €	195,05 €
38	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	16,802	1,59 €	26,75 €
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 792,19 €

39	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	11,000	24,57 €	270,28 €
40	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	45,000	24,61 €	1 107,60 €
41	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	27,000	20,45 €	552,14 €
42	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	2,000	18,39 €	36,79 €
43	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	14,000	15,82 €	221,43 €
44	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	4,000	20,82 €	83,27 €
45	K	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	8,000	9,07 €	72,54 €
46	M	286540005700.S	Redukcia HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	2,55 €	20,42 €
47	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	7,41 €	29,63 €
48	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	3,84 €	15,36 €
49	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	4,45 €	26,69 €
50	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	6,000	5,30 €	31,82 €
51	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	8,000	7,40 €	59,17 €
52	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	18,18 €	36,35 €
53	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	2,72 €	5,44 €
54	M	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	48,49 €	96,98 €
55	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	88,000	1,17 €	102,55 €
56	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	23,877	0,99 €	23,73 €

	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				9 282,89 €
57	K	722160426.S	Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 tvrdých spájaných lisovaním Dxt 28x1,5 mm	m	20,000	42,43 €	848,68 €
58	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	145,000	12,36 €	1 792,49 €
59	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	135,000	15,25 €	2 058,94 €
60	K	722171154.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	50,000	23,21 €	1 160,70 €

61	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	31,000	10,24 €	317,54 €
62	*M*	*197730076600.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*31,000*	10,34 €	320,52 €
63	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	7,82 €	31,28 €
64	*M*	*551110005100.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz*	*ks*	*4,000*	26,40 €	105,58 €
65	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,32 €	3,32 €
66	*M*	*551110007700.S*	*Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	13,95 €	13,95 €
67	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	4,02 €	4,02 €
68	*M*	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*1,000*	8,18 €	8,18 €
69	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	7,59 €	7,59 €
70	*M*	*551210022100.S*	*Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 8, mosadz*	*ks*	*1,000*	26,32 €	26,32 €
71	K	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	1,000	4,17 €	4,17 €
72	*M*	*551190000800.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	11,65 €	11,65 €
73	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	2,000	6,96 €	13,91 €
74	*M*	*551190001000.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	23,69 €	23,69 €
75	*M*	*551190001000.S1*	*Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1LFA, riz. trieda 4, MOSADZ, DN 25*	*ks*	*1,000*	737,72 €	737,72 €
76	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	4,16 €	4,16 €
77	*M*	*422010002900.S*	*Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	9,09 €	9,09 €
78	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	7,000	2,62 €	18,35 €
79	*M*	*552270000400.S*	*Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, sanitu*	*ks*	*7,000*	10,10 €	70,72 €
80	K	722221465.S	Montáž pračkovej hadice PVC G 3/4	ks	1,000	13,85 €	13,85 €
81	*M*	*286120015700.S*	*Práčková hadica z PVC 3/4", dĺ. 0,25 m*	*ks*	*1,000*	9,65 €	9,65 €
82	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	26,63 €	26,63 €
83	*M*	*449150003100*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.10*	*ks*	*1,000*	474,75 €	474,75 €

84	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	350,000	2,02 €	705,66 €
85	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	350,000	1,16 €	404,62 €
86	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	89,656	0,62 €	55,16 €

	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				543,18 €
87	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	132,78 €	132,78 €
88	K	732331864.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 25 l	ks	1,000	104,72 €	104,72 €
89	*M*	*7307800*	*Expanzná nádoba 25l, PN10*	*ks*	*1,000*	76,35 €	76,35 €
90	*M*	*9200140.2*	*KS 8-33, konzola s páskou*	*ks*	*1,000*	11,15 €	11,15 €
91	*M*	*9116799*	*Flowjet 3/4"*	*ks*	*1,000*	29,40 €	29,40 €
92	K	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	5,25 €	5,25 €
93	*M*	*4268157170*	*Cirkulačné čerpadlo*	*ks*	*1,000*	155,95 €	155,95 €
94	K	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	2,000	4,90 €	9,80 €
95	K	734261324	Závitový medzikus Ve 4301 - rohový G 3/4	ks	2,000	8,89 €	17,78 €
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				5 593,16 €
96	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	7,000	36,72 €	257,01 €
97	*M*	*642340000500.S*	*Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom*	*ks*	*7,000*	128,04 €	896,27 €
98	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	17,38 €	34,76 €
99	*M*	*642510000200.S*	*Pisoár so senzorom keramický*	*ks*	*2,000*	332,78 €	665,57 €
100	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	36,24 €	181,22 €
101	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*5,000*	38,38 €	191,89 €
102	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	2,000	60,76 €	121,52 €
103	*M*	*554230002100.S*	*Sprchová vanička štvrť kruh akrylátová s nožičkami rozmer 800x800 mm*	*ks*	*2,000*	164,15 €	328,30 €

104	K	725245191.S	Montáž sprchových dverí na štvrťkruhovú vaničku, posuvné, štvordielne, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	ks	2,000	86,71 €	173,41 €
105	M	554610001050.S	Sprchovací kút štvrťkruhový, rozmer šxv 800x1900 mm	ks	2,000	265,87 €	531,74 €
106	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	7,000	3,40 €	23,82 €
107	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	7,000	27,35 €	191,44 €
108	K	725319111.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	ks	2,000	15,80 €	31,60 €
109	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	2,000	124,97 €	249,94 €
110	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	23,20 €	23,20 €
111	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	238,46 €	238,46 €
112	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	9,000	9,91 €	89,20 €
113	M	551110020600.S	Ventil rohový 1/2" - 3/8" Twister, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	9,000	9,06 €	81,52 €
114	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,18 €	20,37 €
115	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	57,30 €	114,59 €
116	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	12,99 €	116,90 €
117	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	9,000	55,15 €	496,38 €
118	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	13,45 €	26,91 €
119	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	71,78 €	143,55 €
120	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	9,42 €	56,49 €
121	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	6,000	13,27 €	79,62 €
122	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	9,80 €	19,60 €
123	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	14,65 €	29,30 €
124	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	9,39 €	18,78 €
125	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	18,07 €	36,14 €
126	K	725869350.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 40 mm	ks	1,000	8,94 €	8,94 €

127	*M*	*551620014000.S*	*Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku*	*ks*	*1,000*	36,54 €	36,54 €
128	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	9,04 €	18,07 €
129	*M*	*551620011000.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50*	*ks*	*2,000*	22,93 €	45,86 €
130	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	48,372	0,29 €	14,25 €

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici		Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad		JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
		Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	
Odberateľ:	Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	0,00	0,00	0,00
2	PSV:	1 737,14	0,00	1 737,14
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	1 737,14	0,00	1 737,14

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	57,33
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		57,33

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.6.2025

podpis:

pečiatka:

Pražská ... Nitra
IČO: 479...
IČ: 202...
IČ DPH: SK...

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 794,47
22	DPH 23% z:	1 794,47
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	3 588,94

F	Odpočet - prípočet	
		0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici

Objekt : Architektúra

Časť : Zelené opatrenia, napr. zelené vegetačné strechy, zelené steny, dažďové záhrady a prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1	700	711.422	Izolácia proti tlakovej vode zvislá 2x Hydrobit 1x NAP 1x NA	66,000	m2	24,75	1 633,50		1 633,50
2	711	711161317	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 600 šírky 1,5 m	9,700	m2	7,85	76,11		76,11
3	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,779	t	35,33	27,53		27,53
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**1 737,14**			**1 737,14**	**0,00**	**1 737,14**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**1 737,14**			**1 737,14**	**0,00**	**1 737,14**
			Za rozpočet celkom	**1 737,14**			**1 737,14**	**0,00**	**1 737,14**

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici		Miesto: Orovnica	Rozpočet:
Objekt : Obecný úrad		JKSO :	Spracoval: Ing. Igor Paulovič
		Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:
Odberateľ:	Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811 IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445 IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907 IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	0,00	0,00	0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	32 682,41	0,00	32 682,41
5	Súčet:	32 682,41	0,00	32 682,41

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	1 078,52
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		1 078,52

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25.6.2025

podpis:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	33 760,93
22	DPH 23% z:	7 765,01
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	41 525,94
F	Odpočet - pripočet	0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici

Objekt : Architektúra

Časť : Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

FVE SYSTEM **10 259,38 €**

1	FV panel min. 580Wp, Mono, technológia HalfCut alebo ekvivalent. Certifikát CE, Záruka na účinnosť min.25 rokov, Záruka na panely min.12 rokov. Zaťaženie snehom min. 5400Pa, zaťaženie vetrom min.3600Pa, Test nárazu krúpami min. 23m/s. Účinnosť minimálne 21.5%, Jednostranné prevedenie.	20	ks	33,64 €	672,76 €
2	*FV panel min. 580Wp, Mono, technológia HalfCut alebo ekvivalent. Certifikát CE, Záruka na účinnosť min.25 rokov, Záruka na panely min.12 rokov. Zaťaženie snehom min. 5400Pa, zaťaženie vetrom min.3600Pa, Test nárazu krúpami min. 23m/s. Účinnosť minimálne 21.5%, Jednostranné prevedenie.*	20	*ks*	171,02 €	3 420,30 €
3	Trojfázový menič napätia Huawei SUN 2000-10KTL-M1 (High Current Version)	1	ks	191,22 €	191,22 €
4	*Trojfázový menič napätia Huawei SUN 2000-10KTL-M1 (High Current Version)*	1	*ks*	1 946,25 €	1 946,25 €
5	Fotovoltický optimizér Huawei SUN2000-600W-P2 600W	20	ks	7,43 €	148,68 €
6	*Fotovoltický optimizér Huawei SUN2000-600W-P2 600W*	20	*ks*	60,28 €	1 205,66 €
7	Bezhalogénová ohybná elektroinštalačná plastová rúra, nízkodymivá a samozhášavá - nešíriaca plameň, HXL32, uložená pevne	20	m	0,89 €	17,70 €
8	*Bezhalogénová ohybná elektroinštalačná plastová rúra, nízkodymivá a samozhášavá - nešíriaca plameň, HXL32, uložená pevne*	20	*m*	1,61 €	32,10 €
9	*Príchytka pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm*	30	*ks*	0,21 €	6,15 €
10	Bezhalogénová ohybná elektroinštalačná plastová rúra, nízkodymivá a samozhášavá - nešíriaca plameň, HXL40, uložená pevne	30	m	1,32 €	39,45 €
11	*Bezhalogénová ohybná elektroinštalačná plastová rúra, nízkodymivá a samozhášavá - nešíriaca plameň, HXL40, uložená pevne*	30	*m*	2,04 €	61,26 €
12	Konektor MC4 s otvorom + konektor MC4 s kolíkom	40	ks	2,32 €	92,96 €
13	*Konektor MC4 s otvorom + konektor MC4 s kolíkom*	40	*ks*	4,97 €	198,96 €
14	Kábel bezhalogénový, medený uložený v chráničke J-H(St)H 2x2x0,8 (B2CA-s1,d1,a1)	25	m	0,84 €	21,10 €
15	*Kábel bezhalogénový, medený uložený v chráničke J-H(St)H 2x2x0,8 (B2CA-s1,d1,a1)*	25	*m*	0,85 €	21,18 €
16	Kábel medený uložený pevne/v rúrke 1-CHKE-V-O 2x1,5 mm2 E60 (B2CA-s1,d1,a1)	60	m	0,97 €	58,32 €
17	*Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-O 2x1,5 mm2 E60 (B2CA-s1,d1,a1)*	60	*m*	1,68 €	100,80 €
18	Kábel medený bezhalogenový PRAFlaSafe X-J 5x10 (B2CA-s1,d1,a1)	30	m	5,57 €	167,16 €
19	*Kábel medený bezhalogenový PRAFlaSafe X-J 5x10 (B2CA-s1,d1,a1)*	30	*m*	8,17 €	245,19 €
20	*Spojka nasúvacia pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm*	1	*ks*	0,38 €	0,38 €
21	*Spojka nasúvacia pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm*	1,825	*ks*	0,30 €	0,54 €
22	Kábel bezhalogénový, medený uložený v chráničke HIKRA SOL1500V H1Z2Z2-K 1x4 (B2CA-s1,d1,a1)	125	m	1,91 €	239,25 €
23	*Kábel bezhalogénový, medený uložený v chráničke HIKRA SOL1500V H1Z2Z2-K 1x4 (B2CA-s1,d1,a1)*	125	*m*	0,89 €	111,63 €
24	*Príchytka pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm*	40	*ks*	0,31 €	12,44 €

25	Kábel medený bezhalogenový PRAFlaSafe X-J 1x16 (B2CA-s1,d1,a1)	50	m	3,65 €	182,55 €
26	*Kábel medený bezhalogenový PRAFlaSafe X-J 1x16 (B2CA-s1,d1,a1)*	50	*m*	3,56 €	178,15 €
27	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne PRAFlaSafe +X-J 1x16 (B2CA-s1,d1,a1)	100	m	3,36 €	336,40 €
28	*Kábel medený bezhalogenový PRAFlaSafe +X-J 1x16 (B2CA-s1,d1,a1)*	100	*m*	3,41 €	340,80 €
29	Lišta potenciálov. vyrovnania - 5015650 - 1801 VDE	1	ks	14,38 €	14,38 €
30	*Lišta potenciálov. vyrovnania - 5015650 - 1801 VDE*	1	*ks*	23,01 €	23,01 €
31	FVE STOP tlačidlo - montáž	1	ks	18,24 €	18,24 €
32	*FVE STOP tlačidlo*	1	*ks*	31,23 €	31,23 €
33	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	50	m	0,89 €	44,65 €
34	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 45 mm, -0,00200t	20	m	2,73 €	54,60 €
35	Prieraz cez stenu/strop	3	ks	7,98 €	23,93 €

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

5 642,07 €

36	*C-uholník - CC50H35/3,3MC*	26	*ks*	34,63 €	900,33 €
37	*Spojka - LCCW50H35MC*	24	*ks*	2,86 €	68,54 €
38	*Skrutka s polguľovou hlavou + matica s golierom vrúbkovaným - SGKFM10X20PV - 100ks*	3	*ks*	50,50 €	151,50 €
39	*Skrutka! - SMM10X70F - 100ks*	1	*ks*	87,77 €	87,77 €
40	*Podložka - PP10F - 100ks*	1	*ks*	5,66 €	5,66 €
41	*Skrutka - SMM8X16F - 100ks*	2	*ks*	28,17 €	56,34 €
42	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	1	kpl	2 109,15 €	2 109,15 €
43	*Gumenná podložka - SBV50X500*	64	*ks*	0,44 €	28,29 €
44	*Kotva prievlaková - PSRM10X90F*	128	*ks*	1,29 €	164,61 €
45	*Základňa C-uholníka s antivibračnou gumou - PCSBV*	64	*ks*	2,00 €	127,94 €
46	*Univerzálny veterný štít - OWN20/1,8MC*	31	*ks*	16,02 €	496,53 €
47	*C-uholník - CC50H50/1,55MC*	32	*ks*	19,63 €	628,00 €
48	*C-uholník - CP50H35/1,5MC*	32	*ks*	11,49 €	367,68 €
49	*C-uholník - CP50H35/0,55MC*	32	*ks*	4,27 €	136,61 €
50	*Držiak panela bočný - BUFMC*	80	*ks*	2,14 €	171,12 €
51	*Skrutky - SAM8X25E*	144	*ks*	0,28 €	39,89 €
52	*Matica rombová - NRKM8PV*	144	*ks*	0,56 €	80,93 €
53	*Pružinová podložka - PS8E A2 - 100ks*	2	*ks*	2,15 €	4,30 €
54	*Podložka veľkoplošná - PW8E A2 - 100ks*	2	*ks*	8,44 €	16,88 €

KÁBLOVÉ ŽĽABY

9 376,30 €

55	*Grip 2031 M 15 FS*	200	*ks*	10,08 €	2 016,40 €
56	*Kotva BZ 8-10-21/75HCR*	200	*ks*	14,54 €	2 908,60 €

57	*Strešné držiaky vedenia - 165 OBG-8*	28	*ks*	3,00 €	84,00 €
58	*Strešné držiaky vedenia - 165 MBG UH*	28	*ks*	0,61 €	17,08 €
59	*Pozdĺžna spojka - RLVK 60 FT*	40	*ks*	3,52 €	140,84 €
60	*Oblúk 90° - RB 90 610 FT*	2	*ks*	70,15 €	140,30 €
61	*Odbočný dielec - RAA 610 FT*	27	*ks*	52,87 €	1 427,54 €
62	*Skrutka Golden Sprint - 4758T4.0x15*	56	*ks*	4,48 €	250,88 €
63	*Káblový žľab MKSU - MKSU 610 FT*	28	*m*	29,04 €	813,09 €
64	*Veko s otočnými západkami - DRL 100 FT*	28	*m*	26,32 €	736,99 €
65	Montáž káblového žlabu vrátane podružného príslušenstva	1	kpl	840,58 €	840,58 €

Rozvádzač RH **538,69 €**

66	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	1	ks	1,27 €	1,27 €
67	*Výzbroj rozvádzača (ističe, smart meter, poistky, transformator prudu)*	1	*kpl*	352,77 €	352,77 €
68	Zapojenie nových prvkov	1	ks	179,24 €	179,24 €
69	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	1	ks	2,63 €	2,63 €
70	*Štítok na označenie káblového vývodu*	2	*ks*	0,04 €	0,09 €
71	Označovací káblový štítok	2	ks	1,35 €	2,69 €

Rozvádzač RFVE **2 130,33 €**

72	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	2	ks	3,19 €	6,39 €
73	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	3	ks	1,36 €	4,08 €
74	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	1	ks	3,79 €	3,79 €
75	*Nástenná plastová skrinka 54M IP65 IKA-3/54-ST, priehľadné dvere*	1	*ks*	84,38 €	84,38 €
76	Montáž, vyskladanie a zapojenie rozvádzača	1	ks	633,20 €	633,20 €
77	*Výzbroj rozvádzača (ističe, prepäťová ochrana, radové svorky)*	1	*kpl*	1 389,57 €	1 389,57 €
78	Označovací káblový štítok	6	ks	1,43 €	8,56 €
79	*Štítok na označenie káblového vývodu*	6	*ks*	0,06 €	0,36 €

Rozvádzač RDC **887,25 €**

80	Montáž, vyskladanie a zapojenie rozvádzača	1	ks	429,22 €	429,22 €
81	*Nástenná plastová skrinka 54M IP65 IKA-3/54-ST, priehľadné dvere*	1	*ks*	80,12 €	80,12 €
82	*Výzbroj rozvádzača (poistky, prepäťová ochrana)*	1	*kpl*	338,38 €	338,38 €

83	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	8	ks	2,94 €	23,53 €
84	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	1	ks	3,35 €	3,35 €
85	Označovací káblový štítok	9	ks	1,35 €	12,11 €
86	*Štítok na označenie káblového vývodu*	9	*ks*	0,06 €	0,54 €

POŽIARNE PRESTUPY — 318,99 €

87	*FSi - FS310HPE PyroPro® HPE Intumescenčný grafitový tmel 310ml Šedý*	1	*ks*	17,40 €	17,40 €
88	FSi - FS310HPE PyroPro® HPE Intumescenčný grafitový tmel 310ml Šedý	1	ks	6,76 €	6,76 €
89	*FSi - FB1200D Stopseal® 60 - 1200 x 600 x 60mm Izolačná doska s protipožiarnym povrchom*	1	*ks*	85,94 €	85,94 €
90	Fsi - PS Coating - protipožiarny ablatívny penetračný náter	1	ks	14,86 €	14,86 €
91	*FSi - FM Silverseal® ohňuvzdorná malta 20kg*	1	*ks*	62,99 €	62,99 €
92	FSi - FM Silverseal® ohňuvzdorná malta 20kg	1	ks	42,61 €	42,61 €
93	*Fsi - PS Coating - protipožiarny ablatívny penetračný náter*	1	*ks*	68,25 €	68,25 €
94	FSi - FB1200D Stopseal® 60 - 1200 x 600 x 60mm Izolačná doska s protipožiarnym povrchom	1	ks	18,28 €	18,28 €
95	Protipožiarny identifikačný štítok	4	ks	0,21 €	0,84 €
96	*Protipožiarny identifikačný štítok*	4	*ks*	0,27 €	1,06 €

INŽINIERSKA ČINNOSŤ — 3 529,40 €

97	Nepredvídané práce	16	hod	19,40 €	310,40 €
98	Pomocné práce	20	hod	14,73 €	294,50 €
99	Dopravné náklady 2% z hodnoty	1	kpl	1 833,00 €	1 833,00 €
100	Projektový manažment	24	hod	23,25 €	558,00 €
101	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	1	ks	533,50 €	533,50 €

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici		Miesto: Orovnica	Rozpočet:	
Objekt : Obecný úrad		JKSO :	Spracoval:	Ing. Igor Paulovič
		Dňa: 25.6.2025	Zmluva č.:	
Odberateľ:	Obec Orovnica	IČO: 17067707	DIČ: 2021137811	IČ DPH:
Dodávateľ:	Nisaz s.r.o	IČO:47923369	DIČ:2024148445	IČ DPH: SK2024148445
Projektant:	Pro-Casa s. r. o.	IČO: 53173058	DIČ: 2121300907	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	8 326,10	0,00	8 326,10
2	PSV:	6 407,38	0,00	6 407,38
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	14 733,48	0,00	14 733,48

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	486,20
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		486,20

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 25. 6. 25

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	15 219,68
22	DPH 23% z:	3 500,53
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	18 720,21
F	Odpočet - pripočet	0

Stavba : Rekonštrukcia obecného úradu v Orovnici
Objekt : Architektúra
Časť : Debarierizačné opatrenia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	231	923583415-R989	Nájazdová betónová rampa pre imobilných	1,000	ks	8 003,60	8 003,60		8 003,60
2	211	966075141	Odstránenie kovového zábradlia vcelku	23,220	m	13,89	322,50		322,50
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**8 326,100**			**8 326,10**	**0,00**	**8 326,10**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**8 326,100**			**8 326,10**	**0,00**	**8 326,10**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
3	700	767.161	Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva s drev. madlom	43,700	m	146,62	6 407,38		6 407,38
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**6 407,38**			**6 407,38**	**0,00**	**6 407,38**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**6 407,38**			**6 407,38**	**0,00**	**6 407,38**
			Za rozpočet celkom	**14 733,48**			**14 733,48**	**0,00**	**14 733,48**